

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Kúria v Horných Lefantovciach tzv. "Malý kaštieľ"

Objekt: Strecha - východné krídlo objektu

Objednávateľ: Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ

Zhotoviteľ:

Miesto: Horné Lefantovce

Spracoval:

Dátum: 31.3.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						0,00	0,00	0,00
2 Zakladanie						0,00	0,00	0,00
2	216904214	Očistenie muriva ríms, atiky, tlakovou vodou	m	18,63		0,00	0,00	0,00
3	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	11,17		0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00	0,00	0,00
1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,35				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	0,00	0,00
4	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	55,50		0,00	0,00	0,00
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,21		0,00	0,00	0,00
7	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,00		0,00	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	0,00
762 Konštrukcie tesárske						0,00	0,00	0,00
19	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	32,40		0,00	0,00	0,00
20	605110000200.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 13-15 mm, š. 140-200 mm	m3	0,72		0,00	0,00	0,00

8	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - kĺnce, svorníky, fixačné dosky	m3	2,37		0,00	0,00	0,00
9	762311811.S	Demontáž kotevných želiéz hmotnosti do 5 kg, -0,00500 t	ks	16,00		0,00	0,00	0,00
10	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	69,85		0,00	0,00	0,00
11	605120010600.S	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,11		0,00	0,00	0,00
12	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	114,80		0,00	0,00	0,00
37	605120006900.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 1000-1750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm	m3	1,59		0,00	0,00	0,00
14	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	41,08		0,00	0,00	0,00
15	605120010600.S	Hranoly z mäkkého reziva smreku omietané do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	0,76		0,00	0,00	0,00
16	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	577,16		0,00	0,00	0,00
17	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	1,28		0,00	0,00	0,00
18	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	124,75		0,00	0,00	0,00

764	Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------

23	764173201	Hrebenáč oblý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	8,90		0,00	0,00	0,00
22	764175411	Krytina MASLEN - trapézový systém T-05, šírka 1245 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30°	m2	153,50		0,00	0,00	0,00
24	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,10		0,00	0,00	0,00
25	764359432	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	2,00		0,00	0,00	0,00
26	764359542	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák na krokvu k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	14,00		0,00	0,00	0,00
27	553440037800	Hák do krokvy pozink HP-K 33 25/5, r.š. 330 mm, K/JG	ks	14,00		0,00	0,00	0,00

765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

21	765901141	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy	m2	153,50		0,00	0,00	0,00
----	-----------	---	----	--------	--	------	------	------

783	Nátery	0,00	0,00	369,68
------------	---------------	-------------	-------------	---------------

28	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	118,60		0,00	0,00	0,00
----	-----------	---	----	--------	--	------	------	------

M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------	-------------	-------------	-------------

21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

29	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	36,60		0,00	0,00	0,00
30	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,94		0,00	0,00	0,00
31	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	10,00		0,00	15,12	15,12
32	354410052200	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	10,00		0,00	0,00	0,00
33	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	4,00		0,00	0,00	0,00
34	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	4,00		0,00	0,00	0,00
35	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	2,00		0,00	0,00	0,00
36	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	2,00		0,00	0,00	0,00

Celkom	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

KRYCI LIST K VYKAZU VYMER

Názov stavby	Kúria v Horných Lefantovciach tzv. "Malý kaštieľ"	JKSO	
Názov objektu	Strecha - východné krídlo objektu	EČO	
		Miesto	Horné Lefantovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		31.3.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
				24	DPH 20,00 % z 0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
				E	Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			